

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 1/2009 zo dňa 05.03.2009
„Rekonštrukcia kultúrneho domu, Iža“
/ďalej len zmluva/

uzatvorená v zmysle ustanovenia paragrafu 516 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi

STABAC spol. s r. o.
Darányiho 37, Komárno – Nová Stráž
zast.: Ing. Juraj Adam - konateľ spoločnosti

bank. spoj. : ČSOB
č. ú. 4008913742/7500
IČO: 31428568
DIČ: 2020399260

(ďalej len zhotoviteľ)

a

OBECNÝ BRÁD V IŽI	
Došla dňa:	1 APR. 2011
Č. spisov:	2011/463
Prílohy:	Škart. zn.:

Obec Iža
Datelinová 674
946 39 Iža
zast.: Domin István – starosta obce
IČO: 00306487
DIČ: 2021035709
(ďalej len objednávateľ)

za nižeuvedených podmienok:

Článok III
Zmluvná cena

zhotoviteľ a objednávateľ sa po vzájomnej dohode ujednali, že

bod 3.1. Finančné náklady na predmet zmluvy sa zvyšujú na základe priložených rozpočtov

Názov	Cena bez DPH v EUR	Cena DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
Elektroinštalácia	6 508,00	1 301,60	7 809,60
Štruktúrálna kábeláž	9 494,00	1 898,80	11 392,80
Klimatizácia	7 950,52	1 590,10	9 540,62
Spolu	23 952,52	4 790,50	28 743,02
B) SO-02 celkom	367 201,01	71 754,54	438 955,55

Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo č. 1/2009 zo dňa 05.03.2009 zostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Nadobúda platnosť dňom jej podpísania zainteresovanými stranami.

V Komárne Novej Stráži
Dňa 24.03.2011

OBEC IŽA
okres Komárno
.....
objedávateľ

STABAC spol. s r.o.
DARANYIHO 37
KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ

.....
zhotoviteľ

Odberateľ: Obec Iža

Dodávateľ: STABAC s.r.o. Komárno - Nová Stráž


Stavba :Rekonštrukcia kultúrneho domu, Iža

Objekt : Elektroinštalácia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmery	Merná jednotka	J. Cena EUR.	Spolu	pecifikovan materiál
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	MAT	349 000002	Dodávka rozvádzača HR	1,000	kus	1 580,00	1 580,00	
2	921	21080-001	Vodič uložený pod omietkou CYBY3CX2,5	54,740	m	0,95	52,00	
3	921	21080-01171	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5x10	160,000	m	1,34	214,40	
4	MAT	320 410005	Kontrola rozvádzačov NN	1,000	kus	49,80	49,80	
5	MAT	341 0109804	Kábel silový medený CYKY J 5x10	160,000	m	2,56	409,60	
6	MAT	341 011301	Kábel silový medený CYBY 3Cx2,5	54,740	m	0,38	20,80	
7	MAT		Rozvádzač RE	1,000	kus	485,00	485,00	
8	MAT		Vodič CY 6mm2 Zelenožltý	265,000	m	0,75	198,75	
9			Vodič uložený pod omietkou CY6	265,000	m	0,70	185,50	
10	MAT		Káblková hlavica 5x 10mm	16,000	kus	3,80	60,80	
11			Montáž káblovej hlavice 5x10	16,000	m	3,20	51,20	
12	MAT		Kábel silový CYKY 5CX35	19,000	m	28,50	541,50	
13			Kábel uložený pod omietkou CYKY 5x35mm2	43,000	m	2,90	124,70	
14			Kábel silový AYKY 4x50	24,000	m	10,60	254,40	
15	MAT		Káblková hlavica 5x 50mm	4,000	ks	6,20	24,80	
16			Montáž káblovej hlavice 5x50mm2	4,000	ks	3,20	12,80	
17	MAT		Káblové oko CU do 50 mm2	80,000	ks	1,90	152,00	
18			Montáž - káblové oko CU do 50 mm2	80,000	ks	0,75	60,00	
19	MAT		Výstražná fólia š30cm	40,000	m	0,18	7,20	
20	MAT		Svorka bernard uzemiňovacia	52,000	ks	1,48	76,96	
21			Montáž - svorka bernard uzemiňovacia	52,000	ks	2,30	119,60	
22	MAT		HOP - hlavná uzemňovacia prípojnica	1,000	ks	37,00	37,00	
23			Montáž HOP	1,000	ks	12,00	12,00	
24	MAT		Kábel silový medený CYBY 5CX6	50,000	m	4,10	205,00	

25		Vodič uložený pod omietkou CYBY 5CX6	50,000 m	1,60	80,00
26	MAT	Pás FEZN 30/5	52,000 m	1,57	81,63
27		Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn pásovina 30/5	52,000 m	1,30	67,60
28		Pieskové lôžko prípojky	30,000 m	2,60	78,00
29	MAT	Poisťka nožová 100A	3,000 ks	3,72	11,16
30		Montáž poisťky do 100A	3,000 ks	1,60	4,80
31	MAT	Osvetlenie loga s časovým spínačom	1,000 súb	186,00	186,00
32		Montáž osvetlenia loga	1,000 ks	115,00	115,00
33		Projekt elektrickej prípojky	1,000 ks	230,00	230,00
34		Revízia prípojka	1,000 ks	85,00	85,00
35	MAT	Odpad a podružný material	3,000 %	85,00	255,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :			0,00
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			0,00
		Káblava rýha Hl.60cm výkop/ zához	27,000 m	14,00	378,00
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			0,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			0,00
		Rozpočet celkom bez DPH :			6 508,00

SPRAC spol. s r.o.
 BARANYHO 37
 KRMARNOVÁ STRAŽ
 945 04
 IČO: 31438584 DIČ: 2020399280



Odberateľ : Obec Iža
 Dodávateľ : Stabac s.r.o. Komárno - Nová Stráž
 Stavba : Rekonštrukcia kultúrneho domu Iža
 Objekt : Štrukturálna kábeláž stavby

Rozpočet

	Názov	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celková cena
1	Označovač kábla	92	ks	0,20 €	18,40 €
2	Zásuvka 2xRJ 45 Niko	23	ks	18,40 €	423,20 €
3	Krabica Asd 70	23	ks	0,20 €	4,60 €
4	Zláb parapetný + prisl. koncovky	12	bm	23,00 €	276,00 €
5	Kábel FTP cat. 5E	2370	bm	0,40 €	948,00 €
6	Kábel 3Cx 2,5 N2XH-J	95	bm	1,58 €	150,10 €
7	Telefona ustreďňa 4/24	1	ks	1 016,00 €	1 016,00 €
8	Montáž a programov. Tel. ústredne	1	ks	236,00 €	236,00 €
9	Montáž zásuvky 2*RJ45	23	ks	11,00 €	253,00 €
10	TRUBKA PANČ. HFRM 29	987	bm	0,76 €	750,12 €
11	Mont. Sekanie pre kabl trubku	825	m	1,20 €	990,00 €
12	Mont. Prechod steny do 30cm	42	ks	6,30 €	264,60 €
13	Sádra inštalátorská	120	kg	0,37 €	44,40 €
14	Vodič CV6 ZZ	22	m	0,49 €	10,78 €
15	Prepojovacie káble	24	ks	3,50 €	84,00 €
16	PC 253/PA nasúvacia svorka	6	ks	0,21 €	1,26 €
17	Páska Binder viazacia	250	ks	0,14 €	35,00 €
18	Rozvádzač Rack 1 s patchpanelmi	1	ks	928,64 €	928,64 €
19	Rozvádzač Rack 2 s patchpanelmi	1	ks	456,00 €	456,00 €
20	Montáž rozvádzača	2	ks	82,00 €	164,00 €
21	Hlavná ochranná prípojnica	1	ks	32,70 €	32,70 €
22	Mont. Kábeláž	2300	m	0,90 €	2 070,00 €
23	Mont. parapet žlabu	12	m	5,10 €	61,20 €
24	Revízia skúšobný protokol	46	ks	6,00 €	276,00 €
	Spolu bez DPH				9 494,00 €

STABAC spol. s r.o.
 BARANYHO 37
 KOMÁRNO-NOVÁ STRÁŽ
 945 04
 IČO: 31428568 DIČ: 2020399260

Objednávateľ: Obec Iža
 Akcia: Klimatizácia
 Zhotoviteľ: Stabac spol.s r.o. Komárno – Nová Stráž

MIDEA Multisplit + sólo jednotka	Typ	Jedn.cena	mn.	Jedn.	Cena spolu v €
Vonkajšia jednotka MIDEA					
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MAOC-36HRDN1	€1 276,150	2	ks	€ 2 552,300
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MSR11-07HRDN1	€133,210	1	ks	€ 133,210
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MSR11-07HRDN1	€133,210	1	ks	€ 133,210
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MSR11-12HRDN1	€165,000	1	ks	€ 165,000
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MSR11-12HRDN1	€165,000	1	ks	€ 165,000
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MSR11-12HRDN1	€165,000	1	ks	€ 165,000
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MSR11-09HRDN1	€156,700	1	ks	€ 156,700
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R2	MSR11-09HRDN1	€156,700	1	ks	€ 156,700
Vnútroiná jednotka nástenná MIDEA R1	MSR11-12HRDN1	€165,000	1	ks	€ 165,000
Sólo nástenná jednotka (serverovňa)	MSR1-09HRDN1	€498,000	1	ks	€ 498,000
Cu potrubie		€15,900	116	bm	€ 1 844,400
Konzola vonkajšej jednotky veľká		€42,000	2	ks	€ 84,000
Konzola vonkajšej jednotky malá		€33,000	1	ks	€ 33,000
Montáž		€166,000	9	ks	€ 1 494,000
Nastakovanie CU potrubia a ventily		€205,000	1	ks	€ 205,000
Celková suma bez DPH					€ 7 950,520
Celková suma s DPH					€ 9 540,624

V cene nie je zahrnuté: hlavný elektrický privod ku jednotkám, projektová dokumentácia, čerpadlo na odvod kondenzátu, murárske práce, revízné správy sekacie a búracie práce

STABAC spol. s r.o.
 BARANÝHO 37
 KOMÁRNO, 28101, SR
 IČO: 314444